



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ  
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 6  
หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ

---

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.2569

(นางพรรณิ ลานนาพันธุ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปราคางานกลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมเหนือ

แบบ พร.5

ประเภท ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด ขนาดกว้างภายในราง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ความลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. (ชั้น 3) ความยาวรวม 72.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 6 บ้านหัวดง หมู่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 21/2568. จำนวน 7 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ พร.4 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	129,928.11	1.3642	177,247.92	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน				ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				60 วัน
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			177,247.92	
					คิดราคากลางงานก่อสร้าง
				177,247.92	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 72.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,461.78 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 78/2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสรวิศ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายคมสัน สระเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

เดือน พฤศจิกายน 2568

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560

4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แม่ริม และพื้นที่

ใกล้เคียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง: ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด  
 ปริมาณงาน: ขนาดกว้างภายในราง 0.30 ม. ทนฯ 0.10 ม. ความลึกไม่น้อยกว่า 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. (ชั้น 3) ความยาวรวม 72.00 ม.  
 สถานที่ก่อสร้าง: ซอย 6 บ้านหัวดง หมู่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่  
 ฝ่ายประมาณราคา: กองช่างเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่วิม จังหวัดเชียงใหม่  
 ประมาณการโดย: นายสรวิฑูร เอืองคำ

ถึง คลองชลประทาน  
 รายการเลขที่ -

จาก ซอย 6  
 หมายเลขที่ 21/2568.  
 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) (1) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีต ผิวลาดยางเดิม (1:2) (หนา 0.15 ม.) (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.2 งานตัดถนนคอนกรีต (เดิม)	ตร.ม. SQ.M. ม. M.	33.00 132.00	117.31 8.89	3,871.07 1,173.48	1.3642 1.3642	160.03 12.13	5,280.91 1,600.86
2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก R.C. PIPE CULVERTS (5.3) 2.1 2-1(1) ท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3 (5.3(2)) DIA. 0.30 M. CLASS 3	ม. M.	6.00	541.44	3,248.61	1.3642	738.63	4,431.76
3	งานเปิดเดสัต์ MISCELLANEOUS (6) 3.1 งานโครงสร้างเปิดเดสัต์ MISCELLANEOUS STRUCTURES (6.3) 3.1(1) รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH) รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต 3.1(2) บ่อพัก คสล. วางท่อขนาด Ø 0.30 ม. ทนฯ 0.10 ม. พร้อมฝาปิดเหล็ก (MANHOLE 0.80 x 0.80 ม.)	ม. M. บ่อ EACH	65.20 1.00	1,783.67 5,339.67	116,295.28 5,339.67	1.3642 1.3642	2,433.28 7,284.37	158,650.03 7,284.37
					129,928.11		TOTAL	177,247.93

คิดราคากลางงานก่อสร้าง

ตัวหนังสือ

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์

①	ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)	=	129,928.11
②	ผลรวมค่างานต้นท่อนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS ( BRIDGE PILE BOX CULVERT ))	=	0.00
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	0.00
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3642
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	1.2764
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + \frac{(3) \times (1) \times (4) + (2) \times (5)}{}$	=	1.0000
⑦	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F <sub>N</sub> ROAD WORKS) = 4 X 6	=	1.3642
⑧	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F <sub>N</sub> BRIDGE WORKS) = 5 X 6	=	1.2764

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลมโนไพร เลขที่ 78/2569 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ลงชื่อ

(นายชัยศักดิ์ เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุรารักษ์ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายคนสิน สระเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ