



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซอยบ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 4
บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ และจุดที่ 2 ซอย 6/1 บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ซอยบ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ และจุดที่ 2 ซอย 6/1 บ้านเลขที่ 63
หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2569

(นางพรรณิ ลานนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมเหนือ แบบ ปร.5
 ประเภท ประเภทงานทาง
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (จุดที่ 1) ขอยบ้านเลขที่ 52 , (จุดที่ 2) ขอย 6/1 บ้านเลขที่ 63
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงาน (จุดที่ 1) ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. , (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม.
 แบบเลขที่ 08/2569. จำนวน 7 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 2 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 14กรกฎาคม2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	93,441.28	1.3624	127,304.40	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน			-	ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		127,304.40	
		คิดราคากลางก่อสร้าง		127,304.40	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 202.000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 630.220 บาท / ตร.ม.

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 436/2569 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุราษฎร์ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมสัน สระเสริม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.

เดือน มิถุนายน 2569

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2569

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน

และท่อเหลี่ยม มิถุนายน 2569

4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แมริม และพื้นที่ใกล้เคียง

5. ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค อ.เมืองเชียงใหม่ ดีเซล (B7)

ราคา 35.64 บาท/ลิตร

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด (จุดที่ 1) ซอยบ้านเลขที่ 52, (จุดที่ 2) ซอย 6/1 บ้านเลขที่ 63
ปริมาณงาน: (จุดที่ 1) ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 22.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม., (จุดที่ 2) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 42.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา: กองช่างเทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 08/2569.

14

กรกฎาคม

2569

เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) (2)							
1.1	งานขุดและถม (2.1(1)) ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	202.00	1.79	361.58	1.3624	2.44	492.62
2.2	งานวัสดุรองผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) (3.4(1))	SQ.M.						
2.2.1	งานทรายรองผิวทางคอนกรีต (3.4(1)) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	10.10	644.04	6,504.80	1.3624	877.44	8,862.14
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)	CUM.						
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (4.9(1))							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (4.9(1)) (st 325 ksc cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)	ตร.ม.	202.00	407.33	82,280.66	1.3624	554.95	112,099.17
3.1(2)	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (4.9(2)) (EXPANSION JOINT)	SQ.M.	3.50	110.01	385.04	1.3624	149.88	524.58
3.1(3)	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (4.9(3)) (CONTRACTION JOINT)	ม.	34.50	113.31	3,909.20	1.3624	154.37	5,325.89
					93,441.28	TOTAL		127,304.40

คิดราคากลางงานก่อสร้าง
127,304.40

ตัวหนังสือ

หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS) = 93,441.280
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE PILE BOX CULVERT)) = 0.000
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) = 0.000


- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างถนนทาง (ROAD WORKS) = 1.3624
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS) = 1.2781

- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + \frac{3}{100} \times (1 \times 4 + 2 \times 5) \%$
- ⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4 X 6
- ⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5 X 6

	1.0000
	1.3624
	1.2781

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสิริเหนือ เลขที่ 436/2569 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2569

(ลงชื่อ)



(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสรवार เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายคมสัน สระเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ