



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึง ลำเหมืองสาธารณะฯ หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา ๖๓ ภายใต้
บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยราคาากลางสำหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากรางระบายน้ำเดิม ถึง ลำเหมืองสาธารณะ
ฯ หมู่ที่ 2 บ้านท้องฝาย ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

(นางพรรณิ ลานนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมเหนือ

แบบ ปร.5

ประเภท ประเภทงานทาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝापิด ขนาดกว้างภายในราง 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.60 - 1.00 ม. พร้อมบ่อกัก ความยาวรวม 138.00 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลริมเหนือกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท้องฝาย หมู่ 2 ต.ริมเหนือ อ.แม่อริม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 018/2568. จำนวน 9 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 14กันยายน2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	427,812.28	1.3624	582,851.46	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน				ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				60 วัน
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			582,851.46	
	คิดราคากลางงานก่อสร้าง			582,851.46	

ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบกสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 138.00 ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 4,223.56 บาท / ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 470/2569 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสรารัฐ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายคมสัน สรรเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.

เดือน สิงหาคม 2569

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2569

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน

และท่อเหลี่ยม มิถุนายน 2569

4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แม่อริม และพื้นที่

ใกล้เคียง

5. ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค อ.เมืองเชียงใหม่ ดีเซล (B7)

ราคา 40.54 บาท/ลิตร

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง: ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู แบบมีฝาปิด
 ปริมาณงาน: ขนาดกว้างภายในราง 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.60 - 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 138.00 ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลริมเหนือกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านท้องฝาย หมู่ 2 ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่
 ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
 ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

จาก 0

ถึง 0

แบบเลขที่ 018/2568.

รายการเลขที่ -

เมื่อวันที่

14

กันยายน

2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) (2)							
1.1	งานตัดดิน (2.2)(1) (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม. SQ.M.	28.980	59.910	1,736.190	1.3624	81.620	2,365.388
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) (3)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE)							
2.1(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (3.4(1)) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม. CU.M.	7.25	650.72	4,714.47	1.3624	886.54	6,422.99
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (4.9)							
3.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (4.9(1)) (ทับหลังท่อ) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK) (ST 325 KSC Cube)	ตร.ม. SQ.M.	144.90	498.67	72,257.28	1.3624	679.39	98,443.32
3.1(2)	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (4.9(2)) (EXPANSION JOINT)	ม. M.	3.15	103.69	326.62	1.3624	141.27	444.99
3.1(3)	รอยต่อเฝือหดตามขวาง (4.9(3)) (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	10.50	107.09	1,124.45	1.3624	145.90	1,531.94
3.1(4)	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (4.9(6)) (EDGE JOINT)	ม. M.	138.00	8.28	1,142.95	1.3624	11.28	1,557.16
4	งานเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS (6)							
4.1	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS STRUCTURES (6.3)							
4.1(1)	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)	ม. M.	89.00	2,093.37	186,309.57	1.3624	2,852.00	253,828.16
4.1(2)	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต	ม. M.	48.00	2,863.33	137,439.79	1.3624	3,901.00	187,247.97
4.1(3)	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากรางกว้าง 0.40 ลึกเฉลี่ย 1.30 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต	ม. M.						
4.1(3)	บ่อพัก คสล. วางท่อขนาด Ø 0.40 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝาปิดเหล็ก (MANHOLE 0.80 × 0.80 ม.)	บ่อ EACH	1.00	5,812.02	5,812.02	1.3624	7,918.29	7,918.29
4.1(4)	บ่อพัก คสล. วางท่อขนาด Ø 0.80 ม. หนา 0.125 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (MANHOLE 1.25 × 2.25 ม.)	บ่อ EACH	1.00	16,948.94	16,948.94	1.3624	23,091.24	23,091.24
	รวมราคางานต้นทุน				427,812.28			582,851.46

คิดราคากลางงานก่อสร้าง

582,851.46

ตัวหนังสือ

ห้าแสนแปดพันสองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)
- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)
- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDCTIONS) = $1 + [③ / (① \times ④ + ② \times ⑤)]$
- ⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4×6
- ⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5×6

=		0.00
=		0.00
=		0.00
=		1.3624
=		1.2764
=		1.0000
=		1.3624
=		1.2764

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 470/2569 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2569

ลงชื่อ



(นายชิตัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นายสราวุธ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายคมสัน สระเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ