



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay)
ซอย 8 บ้านหัวดงหมู่ที่ 3 ตำบลริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) ซอย 8 บ้านหัวดงหมู่ที่ 3 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2569

(นางพรณี ลานนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลิ้มเหนือ

แบบ ปร.5

ประเภท ประเภทงานทาง

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย 8 บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แม่อริม จ.เชียงใหม่

โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.00 ม. เมตร ยาว 210.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 823.00 ตารางเมตรรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดของเทศบาลตำบลลิ้มเหนือ จำนวน 1 แห่ง

แบบเลขที่ 12./2569 จำนวน 6 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	332,400.94	1.3624	452,863.05	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน			-	ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	30 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			452,863.05	
	คิดราคากลางก่อสร้างกลาง			452,863.05	

ตัวอักษร สีเส้นห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่

823.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

550.26 บาท /ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลลิ้มเหนือ เลขที่ 560/2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชัยทัต เรือนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสรายุธ เอื้องคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายคมสัน สระเสริม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.

เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2569

2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ

เดือน มิถุนายน 2569

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน

และท่อเหลี่ยม มิถุนายน 2569

4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แม่อริม และพื้นที่

ใกล้เคียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย 8 บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

โดยเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over-lay) ผิวจราจรกว้าง 3.50 - 4.00 ม. เมตร ยาว 210.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 823.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 8 บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 12/2569

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) (2)							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (2.1) (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	420.00	1.84	772.80	1.3624	2.51	1,052.86
2	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) (1)							
2.1	งานตัดถนนคอนกรีต (เดิม)	ม.	9.00	9.05	81.45	1.3624	12.33	110.97
2.2	งานรื้อผิวคอนกรีต (เดิม)	ตร.ม.	2.70	118.33	319.48	1.3624	161.21	435.27
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)							
3.1	งานไพรมโค้ดและแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) (4.1)							
3.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (4.1(2)) (TACK COAT)	ตร.ม. SQ.M.	823.00	18.63	15,332.49	1.3624	25.38	20,888.98
3.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) (4.4)							
3.2.1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (4.4(4)) (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.	823.00	366.64	301,744.72	1.3624	499.51	411,097.01
4	งานเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS (6)							
4.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4.1.1	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว) 6.15 (2) (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))	ตร.ม. SQ.M.	42.00	250.00	10,500.00	1.3624	340.60	14,305.20
5	งานทดสอบคุณภาพวัสดุต่างๆ							
5.1	Bitumen Content	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
5.2	Gradation of Extracted Aggregate	ชุด	1.00	600.00	600.00	1.3624	817.44	817.44
5.3	Stability & Flow	ชุด	1.00	150.00	150.00	1.3624	204.36	204.36
5.4	Density (จากโรงงาน)	ตัวอย่าง	8.00	100.00	800.00	1.3624	136.24	1,089.92
5.5	Density (จากหน้างาน)	ตัวอย่าง	4.00	100.00	400.00	1.3624	136.24	544.96
5.6	การสะท้อนแสงเส้นจราจรในสนาม	จุด	8.00	100.00	800.00	1.3624	136.24	1,089.92
5.7	ความหนาของเส้นจราจร	จุด	8.00	50.00	400.00	1.3624	68.12	544.96
					332,400.94	TOTAL		452,863.05

คิดราคากลางงานก่อสร้าง 452,863.05


ตัวหนังสือ

สี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)	=	332,400.94
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3624
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITONS) = $1 + [③ / (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	
⑦	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4×6	=	452,800.00
⑧	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5×6	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 560/2569 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ


(นายชัยทัต เรือนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายสราวุธ เอื้องคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายคมสัน สระเสริม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ