

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวนราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2569

(นางพรรณี ลานนาพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมเหนือ **แบบ ปร.5**

ประเภท ประเภทงานทาง

โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 1 บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
พร้อมส่วนขยายมีพื้นที่ผิวจราจรร่วมไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ .06/2569 **จำนวน** 6 **แผ่น** **ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** 2 **แผ่น**

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	345,982.58	1.3624	471,366.67	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน			-	ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	30 วัน
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-		-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			471,366.67	
	คิดราคากลางงานก่อสร้าง			471,366.67	

ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 807.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 584.10 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 795/2569 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2569

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายชัยทัต เรือนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายธนศักดิ์ คำก่ำ)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายคมสัน สระเสริม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ
1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.
เดือน ตุลาคม 2569
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
เดือน มิถุนายน 2569
3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม มิถุนายน 2569
4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แม่ริม และพื้นที่ใกล้เคียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ปร. 4 แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 4 หมู่ 1 บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ โดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
พร้อมส่วนขยายมีพื้นที่ผิวจราจรร่วมไม่น้อยกว่า 807.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 4 หมู่ 1 บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม **แบบเลขที่** .06/2569

ฝ่ายประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง **เมื่อวันที่** 6 พฤศจิกายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK) (2)							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (2.1)	ตร.ม.	-	1.87	0.00	1.3624	2.55	0.00
	(CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M.						
	1.2 งานตัดถนนคอนกรีต (เดิม)	ม.	-	9.1	0.00	1.3624	12.40	0.00
		M.						
2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)							
	2.1 งานไพรมโค้ตและแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) (4.1)							
	2.1(1) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต	ตร.ม.	807.00	19.53	15,760.71	1.3624	26.61	21,472.39
	(TACK COAT)	SQ.M.						
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) (4.4)							
	2.2(1) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (4.4(4))	ตร.ม.	807.00	395.41	319,095.87	1.3624	538.71	434,736.21
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK)	SQ.M.						
3	งานเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS (6)							
	3.1 งานซ่อมแซมท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.	ตร.ม.	-	333.79	0.00	1.3624	454.76	0.00
	3.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ทับหลังท่อ)	ตร.ม.	-	471.18	0.00	1.3624	641.94	0.00
	PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK	SQ.M.						
	3.3 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว) 6.15 (2)	ตร.ม.	32.60	260.00	8,476.00	1.3624	354.22	11,547.70
	(THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.						
	3.4 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว) 6.15(2) RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	-	400.00	0.00	1.3624	544.96	0.00
	(THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.						
	3.5 ทรายหยาบ ถมหลังท่อ ค.ส.ส.	ลบ.ม.	-	671.74	0.00	1.3624	915.17	0.00
5	งานทดสอบคุณภาพวัสดุต่างๆ							
	5.1 Bitumen Content	ชุด	1.00	500.00	500.00	1.3624	681.20	681.20
	5.2 Gradation of Extracted Aggregate	ชุด	1.00	600.00	600.00	1.3624	817.44	817.44
	5.3 Stability & Flow	ชุด	1.00	150.00	150.00	1.3624	204.36	204.36
	5.4 Density (จากโรงงาน)	ตัวอย่าง	4.00	100.00	400.00	1.3624	136.24	544.96
	5.5 Density (จากหน้างาน)	ตัวอย่าง	4.00	100.00	400.00	1.3624	136.24	544.96
	5.6 การสะท้อนแสงเส้นจราจรในสนาม	จุด	4.00	100.00	400.00	1.3624	136.24	544.96
	5.7 ความหนาของเส้นจราจร	จุด	4.00	50.00	200.00	1.3624	68.12	272.48
					345,982.58		TOTAL	471,366.67
							ลิตราคากลางงานก่อสร้าง	471,366.67

ตัวหนังสือ สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)	=	345,982.58
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศาตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	
④	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)	=	1.3624
⑤	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	
⑥	ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDTIONS) = 1+[③/(①x④+②x⑤)]	=	
⑦	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4 X 6	=	471,300.00
⑧	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5 X 6	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 795/2569 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2569

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชัยทัต เรือนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนศักดิ์ คำกั่ว)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายคมสัน สระเสริม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา